ECOLE SAINT-VAAST

WAMBRECHIES (59)
2022-2024

Maitrise d'Ouvrage : Association Foncière de Tourcoing et Lys (AFTL)
Equipe : PLATO Architecture
Programme : Réhabilitation et extension de l'école maternelle-primaire Saint-Vaast-Robersart (salles de classe, dortoir et restaurant scolaire)
Coût : 836 866€ HT
Superficie : 1 415m² de surface plancher
Phase : Livré

Vue perspective du projet depuis la cour de l'école

L'école maternelle-primaire Saint-Vaast-Robersart à Wambrechies se situe au croisement des rue Gunod et de l'Agrippin. Les bâtiments de l'école datent du milieu du siècle dernier et viennent séparer la parcelle en séquence perpendiculairement à la rue de l'Aggrippin. Cette disposition créé diverses séquences, la sportive, l'école primaire et enfin l'école maternelle et le réfectoire. Hormis une adjonction de modules préfabriqués, l'école n'a subi aucune modification majeure depuis sa création. Le projet consistera donc en trois point principaux : la réfection des sanitaires primaires et maternelles, la réfection de la cuisine, et la création d'une nouvelle salle de restaurant assurant également la garderie à destination des élèves de l'école primaire.

L'extension de l'école maternelle-primaire Saint-Vaast-Robersart permet d'augmenter la capacité du restaurant scolaire tout en améliorant la fonctionnalité de l'établissement. Le nouveau volume est implanté dans le respect de la composition générale à l'angle des rues de desserte du site. Réalisée en ossature bois, l'extension prolonge le bâtiment actuel, se glisse derrière le mur d'enceinte et se retourne sur la limite parcellaire Sud-Ouest afin de s'ouvrir largement sur la cour de récréation. Le but étant à la fois de respecter l'échelle de la cour sans créer un vis-à-vis trop frontal pour le voisinage habitué depuis des décennies à ces espaces de respiration.

La matérialité de l'intervention en bardage zinc azengar à joint debout est en contraste avec la maçonnerie de brique rouge à joint gris des corps de bâtiments existants et permet de souligner la légèreté de l'intervention, tout en assurant une matérialité offrant la pérennité nécessaire à ce type d'établissement.

Charpente bois en cours de levage (©Edwood)

Projet en cours de réalisation vu depuis la rue de l'Aggripin (©Edwood)