EXTENSION BOIS

SAINGHIN-EN-WEPPES (59) 2013

Maitrise d'Ouvrage : Privée

Programme : Extension d'une pièce de vie

Coût: 65 000 € HT Superficie: 25 m² Phase: Livré en 2013



L'extension a été réalisée en ossature bois sur dalle béton limitant l'impact sur site et la durée de chantier ici portée à deux mois au lieu de quatre en moyenne.

L'extension avait pour objectif de réaliser une pièce de vie et salle d'eau pour des personnes

retraités qui souhaitaient privilégier la vie en rezde-chaussée avec vue sur jardin.

Le bardage bois en peuplier rétifié propose une démarche durable, le calpinage et le soin apporté aux détails d'assemblages sont autants d'éléments qui participent à la qualité et intégration architectural.

Une extension assumée qui amène à une nouvelle lecture architecturale sur l'ensemble de l'habitation.



